


**Dott. Arch. Valentina Di Benedetto**

*Via Brenta n. 3 – 00062 Bracciano (RM)*

*Tel. 349/3110913*

*e-mail : valedib@tiscali.it*



**COMUNE DI BRACCIANO**

*LOCALITÀ "ARCHIMAZZASETTE"*

*SS 493 - Via Braccianese Claudia C*

*Foglio 23 Particella 282*

**PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELL'AUTOPARCO COMUNALE**

Il richiedente

*Bracciano Ambiente S.p.a.*

Il Progettista

*Arch. Valentina DI BENEDETTO*

Data : 03/5/2008

**COMPUTO  
METRICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita anche con l'ausilio di idonei mezzi, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm DEMOLIZIONE TRAMEZZI - ZONA A *(lung.=4,75+2,2+2,1+2,2+4,75+2,8)		18,80		2,750	51,70		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					51,70		
2 A03.01.011.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano RIMOZIONE VECCHIO INTONACO ZONA A *(lung.=19,6+4,75+19,6+4,75)		48,70		2,750	133,93		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					133,93		
3 A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) RIMOZIONE BAGNI - ZONA A *(par.ug.=3+2+1)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
4 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico RIMOZIONE BAGNI - ZONA A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
5 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino RIMOZIONE BAGNI - ZONA A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
6 A03.02.016.f	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: piatto doccia RIMOZIONE BAGNI - ZONA A					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
7	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della							
	A RIPORTARE							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
A03.01.016.f	sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in legno BATTISCOPA - ZONA A *(lung.=4,75+6,1+4,75+6,1+10,6+4,75+12,1+4,75+1,5)		55,40			55,40		
	SOMMANO m					55,40		
8 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès DEMOLIZIONE PAVIMENTO - ZONA A		4,75	19,600		93,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					93,10		
9 A03.01.016.a	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di allettamento, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tessere di grès ceramica o vetro e simili RIVESTIMENTO BAGNI - ZONA A *(lung.=1,9+2,1+1,9+2,1+2,7+1,9+2,7+1,9)		17,20		2,000	34,40		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					34,40		
10 NP.023	Scavo a sezione obbligata all'interno dell'edificio per l'allaccio dei nuovi servizi igienici ai pozzetti posti all'esterno dell'edificio, sono compresi il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con carico trasporto e scarico all'interno del cantiere, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni in PVC del diametro di 160 mm per la rete acque nere con giunti di tenuta per condotte di scarico interrate, compreso e compensato ogni onere per la posa in opera, compresa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, il rinterro, lo spianamento, e la costipatura, il tutto per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. SCAVO ALLACCIO ACQUE NERE		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00		
11 NP.024	Fornitura e posa in opera di tubo PN 16 per adduzione di acqua potabile del diametro di 1", conforme alle disposizioni emanate in materia dal Ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi, i pezzi speciali di qualsiasi tipo i collegamenti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. ADDUZIONE ACQUA POTABILE		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00		
12 E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative							
	A RIPORTARE							

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	rubinetterie: lavabo ALLACCI NUOVI BAGNI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
13 E02.02.001. m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la forniture e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: vaso a cacciata ALLACCI NUOVI BAGNI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
14 E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale, comprendente: le valvole suddette, le tubazioni in acciaio zincato FM oppure in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 12 febbraio 1978 del Ministero della Sanità) per distribuzione di acqua fredda e calda, il rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma della legge n. 10/91, le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità fino alla colonna principale di scarico. Sono comprese le opere murarie per l'apertura, chiusura delle tracce e ripristino dell'intonaco, mentre sono escluse la forniture e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico ALLACCI NUOVI BAGNI					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
15 E02.02.022	Cassetta di scarico in porcellana vetrificata bianca, della capacità di litri 13 circa, completa di tubo di cacciata in acciaio zincato, di apparecchiatura di regolazione e comando a pulsante tipo Catis, con parti in vista cromate, compreso opere murarie ed ogni onere e magistero WC					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
16 E02.02.020.a	Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle dimensioni di 360x550x380 mm circa. WC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
17 E02.02.020.a	Vaso igienico per disabili in porcellana vetrificata bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con viti e borchie cromate su appositi tasselli in legno, comprese le guarnizioni, l'anello di gomma, i collarini metallici per il raccordo all'esalatore ed al tubo							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
-	dell'acqua di lavaggio, le opere murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante. WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
18 E02.02.031	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero. LAVABO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
19 A03.01.003.c	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprietà dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura di pietrame							
-	APERTURA INTERNA - 1		0,30	1,200	2,300	0,83		
	APERTURA INTERNA - 2		0,30	0,900	2,300	0,62		
	APERTURA INTERNA - 3		0,30	0,900	2,300	0,62		
	APERTURA INTERNA - 4		0,30	0,900	2,300	0,62		
	APERTURA INTERNA - 5		0,30	0,900	2,300	0,62		
	APERTURA ESTERNA - 6		0,30	1,800	1,400	0,76		
	APERTURA ESTERNA - 7		0,30	1,800	1,400	0,76		
	APERTURA ESTERNA - 8		0,30	1,800	1,400	0,76		
	APERTURA ESTERNA - 9		0,30	3,100	2,200	2,05		
	APERTURA ESTERNA - 10		0,30	1,800	1,400	0,76		
	APERTURA ESTERNA - 11		0,30	1,800	1,400	0,76		
	APERTURA ESTERNA - 12		0,30	3,100	2,200	2,05		
	SOMMANO m³					11,21		
20 NP.026	Realizzazione di piattabande per l'apertura di porte e finestre costituite da due travi in ferro, serie HEA fornite e poste in opera, opportunamente bullonate e compresi eventuali tagli e sfridi, e comprese le opere murarie per la posa in opera degli elementi e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati. APERTURE INTERNE - 1/2/3/4/5 APERTURE ESTERNE- 6/7/8/9/10 APERTURE ESTERNE- 11/12 (Valutate il doppio delle altre piattabande in relazione alla maggiore lunghezza)					5,00		
						5,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					14,00		
21 A09.02.005.c .02	Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con malta di cemento e sabbia. I tramezzi dovranno essere adeguatamente ammorsati nelle tamponature perimetrali esistenti. TRAMEZZI - ZONA A *(lung.=2,4+1,75+1,2+3,3+11,85+3,55+3,55+3,55+1,75+2,3+1,55) TRAMEZZI - ZONA C *(lung.=3+3+1,6+1,6+4,4)							
			33,75		2,750	92,81		
			13,60		3,000	40,80		
	A RIPORTARE					133,61		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,61		
	TRAMEZZI - SALA RIUNIONI		19,60		2,500	49,00		
	TRAMEZZI - SALA RIUNIONI *(lung.=5+5+5)		15,00		2,600	39,00		
	SOMMANO m²					221,61		
22 A09.02.006.a .04	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alveolato, di cui alla norma UNI 8942, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con blocchi, aventi giacitura dei fori orizzontali e percentuale di foratura pari al 60÷70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori: spessore 30 cm TAMPONATURA - ZONA C *(lung.=9,7+9,6)		19,30		3,000	57,90		
	SOMMANO m²					57,90		
23 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm SOTTOFONDO - ZONA A SOTTOFONDO - ZONA B SOTTOFONDO - ZONA C	2,00	19,60	4,750		186,20		
			19,60	4,600		90,16		
			19,60	3,000		58,80		
	SOMMANO m²					335,16		
24 A07.03.009	Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso (quali abitazioni private, scuole, uffici, palestre, ecc.) dello spessore massimo di 10 mm, costituita da cemento, resine ridispersibili, inerti selezionati ed additivi specifici, ritiro dopo essiccazione 0,3 mm/m, aderenza su calcestruzzo minimo 1,5 N/mm², resistenza a flessione minima 11 N/mm², resistenza a compressione minima 35 N/mm², stesa sul sottofondo con racla di gomma a spatola americana d'acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte SOTTOFONDO - ZONA A SOTTOFONDO - ZONA B SOTTOFONDO - ZONA C	2,00	19,60	4,750		186,20		
			19,60	4,600		90,16		
			19,60	3,000		58,80		
	SOMMANO m²					335,16		
25 A14.01.018.b .01	Posa in opera della pavimentazione fornita dalla committenza su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. SOTTOFONDO - ZONA A SOTTOFONDO - ZONA B SOTTOFONDO - ZONA C	2,00	19,60	4,750		186,20		
			19,60	4,600		90,16		
			19,60	3,000		58,80		
	SOMMANO m²					335,16		
26 A14.02.010.a	Posa in opera dello zoccolino battiscopa fornito dalla committenza con malta bastarda compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. ZONA A *(lung.=4,75+2,2+2,4+1,8+1,1+2,5+4+2,55+3,55+1,4+1,8+2,4+3,35+3,55+3,35+3,55+4,7+3,55+4,7+3,55+3,3+3,55+2+2,3+1,8+2,4+3+4,75+3,1+1,7+1,8+11,7+13,7+1,3+1,3+19,6+19,6+4,75+4,75+4,75+4,75+4,75) ZONA B *(lung.=4,6+19,6+4,6+19,6) ZONA C *(lung.=5,4+3+5,4+3+4,2+3+4,2+3+3+5,1+3+5,1)		182,55			182,55		
			48,40			48,40		
			47,40			47,40		
	SOMMANO m					278,35		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
27 A11.02.004.d .01	<p>Isolamento termico a cappotto di pareti già preparate, eseguito mediante pannelli di materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 13 mm dotate di foglio di alluminio con funzione di barriera al vapore, fissati alla muratura mediante struttura metallica, realizzato con pannelli in: poliuretano espanso di densità pari a 35 kg/m<sup>3</sup>: spessore 3 cm</p> <p>ISOLAMENTO ZONA A *(lung.=19,6+4,75+4,75)</p> <p>SOMMANO m<sup>2</sup></p>		29,10		2,750	80,03		
						80,03		
28 A12.01.003.c	<p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza, compresi i ponteggi fino ad un'altezza dei locali di 4 m, su pareti verticali e quanto occorre per dare l'opera finita: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento. Nella realizzazione dell'intonaco in tutti gli spigoli dovranno essere posti in opera paraspigoli metallici, nelle intersezioni dei nuovi tramezzi con la tamponatura perimetrale esistente dovrà essere posta per tutta l'altezza e per una fascia di almeno ml 1,00 adeguata rete da intonaco. Non dovranno assolutamente per la realizzazione dell'intonaco essere usati prodotti contenenti gesso o suoi derivati.</p> <p>PERIMETRO ZONA A *(lung.=19,6+4,75+19,6+4,75)</p> <p>TRAMEZZI - ZONA A *(lung.=2,4+1,75+1,2+3+11,85+3,55+3,55+3,55+1,75+2,3+1,55)</p> <p>TRAMEZZI - ZONA C *(lung.=3+3+1,6+1,6+4,4)</p> <p>TAMPONATURA - ZONA C *(lung.=9,7+9,6)</p> <p>TRAMEZZI - SALA RIUNIONI</p> <p>TRAMEZZI - SALA RIUNIONI *(lung.=5+5+5)</p> <p>MURATURA IN PEPERINO INTERNA - ZONA B *(lung.=19,6+4,6+19,6+4,6)</p> <p>MURATURA IN PEPERINO INTERNA - ZONA C *(lung.=3+5,4+3+4,2+3+4,4+3+5,1+3)</p> <p>SOMMANO m2</p>		48,70		2,750	133,93		
		2,00	33,75		2,750	185,63		
		2,00	13,60		3,000	81,60		
		2,00	19,30		3,000	115,80		
		2,00	19,60		2,500	98,00		
		2,00	15,00		2,600	78,00		
			48,40		4,450	215,38		
			34,10		4,450	151,75		
						1'060,09		
29 A12.01.020	<p>Compenso agli intonaci per l'applicazione di rete metallica zincata in pannelli del peso di 0,85 kg/m<sup>2</sup> e con ferro dello spessore di 0,25 mm</p> <p>MURATURA IN PEPERINO INTERNA - ZONA B *(lung.=19,6+4,6+19,6+4,6)</p> <p>MURATURA IN PEPERINO INTERNA - ZONA C *(lung.=3+5,4+3+4,2+3+4,4+3+5,1+3)</p> <p>SOMMANO m<sup>2</sup></p>		48,40		4,450	215,38		
			34,10		4,450	151,75		
						367,13		
30 A13.01.012.a .01	<p>Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di classe I, preverniciati, spessore 2,5 cm, montati su struttura metallica in lamiera di acciaio zincato preverniciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante pendinatura regolabile a distanza non maggiore di 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI 9714 F dimensioni cm 60x60</p> <p>CONTROSOFFITTO - ZONA B</p> <p>CONTROSOFFITTO - ZONA C</p> <p>SOMMANO m<sup>2</sup></p>		19,60	4,600		90,16		
			19,60	3,000		58,80		
						148,96		
31 A16.01.001.c	<p>Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza cm 10/12.</p> <p>CONTROTELAI - ZONA A *(lung.=2,1+8+2,1)</p> <p>CONTROTELAI - ZONA C *(lung.=2,1+8+2,1)</p> <p>CONTROTELAI - SALA RIUNIONI *(lung.=2,1+8+2,1)</p>	5,00	5,00			25,00		
		6,00	5,00			30,00		
		2,00	5,00			10,00		
	A RIPORTARE					65,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					65,00		
	CONTROTELAI - SALA RIUNIONI *(lung.=2,1+1,6+2,1)		5,80			5,80		
	SOMMANO m					70,80		
32 NP. 3	Scrigno per porta scorrevole ZONA A ZONA C					3,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
33 A14.01.020.a .01	Posa in opera della pavimentazione in piastrelle di ceramica fornita dalla committenza su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. PAVIMENTO BAGNI		3,00	4,400		13,20		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,20		
34 A14.02.001.a .02	Posa in opera del rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica fornito dalla committenza, su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa malta o con collante, la stuccatura dei giunti con cemento colorato o idoneo sigillante e la pulitura compreso e compensato ogni onere e magistero per dare il lavoro perfettamente finito a regola d'arte. RIVESTIMENTO BAGNI *(lung.=2,2+2,2+1,6+1,6+1+1+1,6+1,6+1+1+1,6+1,6+1,3+1,3+4,4+4,4)		29,40		2,000	58,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					58,80		
35 A15.01.002.a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: peperino grigio							
	FE/6		2,00	0,400		0,80		
	FE/7		2,00	0,400		0,80		
	FE/8		2,00	0,400		0,80		
	FE/9		3,30	0,400		1,32		
	FE/10		2,00	0,400		0,80		
	FE/11		2,00	0,400		0,80		
	FE/12		3,30	0,400		1,32		
	FE/13		1,50	0,400		0,60		
	FE/14		1,50	0,400		0,60		
	FE/15		1,50	0,400		0,60		
	FE/16		4,20	0,400		1,68		
	FE/17		2,05	0,400		0,82		
	FE/18		2,05	0,400		0,82		
	FE/19		2,05	0,400		0,82		
	FE/20		2,05	0,400		0,82		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					13,40		
36 A15.01.002.b	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplici, smusso fino a 5 mm, poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino RIVESTIMENTO SCALA *(lung.=16,(3*1)+16,(17*1)+32,(3*17))		9,15			9,15		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					9,15		
	A RIPORTARE							



